

 (주) 씨지스플랜 www.cgsplan.com TEL. 031-606-7701 FAX. 031-606-7706	PROJECT		SHEET NO.
	DESIGN	CHECK	DATE

서울시 강남구 역삼동 업무시설 신축공사

(*계수하중=1.2X고정하중+1.6X활하중+1.6X토압)

실 용 도	고정하중			활하중 (kN/m ²)	사용하중 (kN/m ²)	계수하중 (kN/m ²)
	구 분	THK	(kN/m ²)			
옥탑지붕층	무근 콘크리트 (t= 100)		2.30	1.0	7.20	9.0
	SLAB (t= 150)		3.60			
	Ceiling 및 단열재		0.30			
	합 계		6.20			
지붕층	무근콘크리트 (t= 100)		2.30	3.0	9.20	12.2
	SLAB (t= 150)		3.60			
	Ceiling 및 단열재		0.30			
	합 계		6.20			
지붕층 (태양광)	태양광		1.00	3.0	10.20	13.4
	무근콘크리트 (t= 100)		2.30			
	SLAB (t= 150)		3.60			
	Ceiling 및 단열재		0.30			
	합 계		7.20			
옥상조경	토피 (t= 600)		12.00	3.0	21.20	26.6
	무근콘크리트 (t= 100)		2.30			
	SLAB (t= 150)		3.60			
	Ceiling 및 단열재		0.30			
	합 계		18.20			
업무시설	방수 및 몰탈 (t= 30)		0.60	3.5	8.00	11.0
	SLAB (t= 150)		3.60			
	Ceiling 및 단열재		0.30			
	합 계		4.50	(경량칸막이)		
로비 및 홀	방수 및 몰탈 (t= 30)		0.60	5.0	9.50	13.4
	SLAB (t= 150)		3.60			
	Ceiling 및 단열재		0.30			
	합 계		4.50			
화장실	조적하중		5.00	3.0	15.26	19.5
	무근 콘크리트 (t= 120)		2.76			
	방수 및 몰탈 (t= 30)		0.60			
	SLAB (t= 150)		3.60			
	Ceiling 및 단열재		0.30			
	합 계		12.26			
주차통로 및 주차장 (1F)	투수블럭 등 마감 (t= 170)		3.74	3.0	17.48	22.2
	토피 (t= 380)		6.84			
	SLAB (t= 150)		3.60			
	Ceiling 및 단열재		0.30			
	합 계		14.48			
후정 (1F)	투수블럭 등 마감 (t= 170)		3.74	5.0	12.64	17.2
	SLAB (t= 150)		3.60			
	Ceiling 및 단열재		0.30			
	합 계		7.64			

 (주) 씨지스플랜 www.cgsplan.com TEL. 031-606-7701 FAX. 031-606-7706	PROJECT		SHEET NO.
	DESIGN	CHECK	DATE

서울시 강남구 역삼동 업무시설 신축공사

(*계수하중=1.2X고정하중+ 1.6X활하중+ 1.6X토압)

실 용 도	고정하중			활하중 (kN/m ²)	사용하중 (kN/m ²)	계수하중 (kN/m ²)
	구 분	THK	(kN/m ²)			
저수조 (지하1층)	무근 콘크리트	(t= 200)	4.60	40.0	44.60	69.5
	합 계		4.60			
소화수조 및 정화조 (지하1층)	무근 콘크리트	(t= 200)	4.60	15.0	19.60	29.5
	합 계		4.60			
기계실, 발전기실 (지하1층)	무근 콘크리트	(t= 100)	2.30	10.0	12.30	18.8
	합 계		2.30			
제연팬룸 (지하1층)	무근 콘크리트	(t= 100)	2.30	5.0	7.3	10.8
	합 계		2.30			
기계식 주차장 (지하1층)	무근 콘크리트	(t= 100)	2.30	10.0	12.3	18.8
	합 계		2.30			